

PRZEDMIAR ROBÓT MCO-17-006

CPV:

Budowa: Plac zabaw na terenie istniejącego parku w Nurcu-Stacji
 Obiekt: Plac zabaw
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Nurzec-Stacja, część działki Nr ew. 1085

Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja
 17-330 Nurzec-Stacja, ul. Żerzycka 33

Wykonał:

PRZEDMIAR MCO-17-006

Strona 1

09-06-2017
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Plac zabaw		
1	1	KNR 231-01-02-05-00	Wykonanie koryta na poszerzeniu chodnika głęb 10 cm, w gruncie kat 2/4	m ²	130,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zestaw nr 1	63,00		63,00
		2 Zestaw nr 2	43,80		43,80
		3 Przy karuzeli	23,80		23,80
1	2	KNR 231-01-02-06-00	Koryto na poszerzeniu chodnika w gruncie kat 2/4 - dodatek za 5 cm - docelowo 25 cm	m ²	130,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Krotność 3	130,60		130,60
1	3	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x10 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	78,10
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Zestaw nr 1	35,70		35,70
		2 Zestaw nr 2	25,10		25,10
		3 Przy karuzeli	17,30		17,30
1	4	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	34,21
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Z poz. 1 i 2	130,60*0,25		32,65
		2 Z poz. 3	78,10*0,20*0,10		1,56
1	5	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła z betonu B-15	m ³	1,56
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	78,10*0,20*0,10		1,56
1	6	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże elastyczne SBR 25x5 cm na podsypce piaskowej	metr	78,10
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Poz.zast. z poz. 3	78,10		78,10
1	7	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	130,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Z poz. 1	130,60		130,60
1	8	KNR 231-01-05-01-00	Podbudowa z piasku o frakcji do 2 mm zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	130,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	130,60		130,60
1	9	KNR 231-01-05-02-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - docelowo 5 cm	m ²	130,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Krotność 2	130,60		130,60
1	10	KNR 202-06-07-02-00	Izolacja z maty stabilizacyjnej z fizeliną o gramaturze minimum 200	m ²	130,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Poz. zast. pod posadzki	130,60		130,60
1	11	Kalk. indyw.	Nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych SBR gr. 55 mm	m ²	130,60
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	130,60		130,60

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	12	Kalk. indyw.	Dostarczenie i obsadzenie elementów zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów - duży zestaw do zabawy	kmpł	1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,00		1,00
1	13	Kalk. indyw.	Dostarczenie i obsadzenie elementów zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka potrójna metalowa	kmpł	1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,00		1,00
1	14	Kalk. indyw.	Dostarczenie i obsadzenie elementów zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów - karuzela tarczowa z siedzeniami	kmpł	1,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,00		1,00
1	15	Kalk. indyw.	Dostarczenie i obsadzenie elementów zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów - ławeczka z oparciem 60x160 cm	kmpł	2,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,00
1	16	Kalk. indyw.	Dostarczenie i obsadzenie elementów zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów - ławeczka bez oparcia 60x160 cm	kmpł	2,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,00
1	17	KNR 221-02-02-02-00	Ręczne przekopanie gleby kategorii 3 na terenie płaskim zadarnionym	m ²	108,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Duży zestaw <i>Obliczenie ilości</i> 64,00		64,00
		2	Huśtawka potrójna		26,00
		3	Karuzela		18,00
1	18	KNR 221-02-10-01-00	Ręczne rozrzucenie torfu i nawozów grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,01
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,011		0,01
1	19	KNR 221-02-10-02-00	Rozrzucenie torfu, nawozów w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - docelowo 5 cm	HA	0,01
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Krotność 3 <i>Obliczenie ilości</i> 0,011		0,01
1	20	KNR 221-04-03-03-00	Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	HA	0,01
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,011		0,01