

RRG.2510.1.2017

Dotyczy zadania pn.: "Dostawa i montaż elementów placu zabaw w parku w Nurcu-Stacji na części działki nr 1085" – etap II.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 ze zm), w związku z wniesionym zapytaniem, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej w strefie bezpieczeństwa huśtawki i karuzeli, z płyt gumowych SBR grubości 55mm (dostosowanych do maksymalnej wysokości upadku HIC = 1,6 m).

Maksymalna wysokość upadku produkowanej przez naszą firmę huśtawki wynosi 1,30 m, natomiast maksymalna wysokość upadku karuzeli stanowi 0,42 m.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR o grubości 45 mm z certyfikatem na wysokość upadku HIC do 1,5 m, co zmniejszyłoby koszty inwestycji z zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami normy PN-EN 1176-1-7:2009?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR o grubości 45 mm z certyfikatem na wysokość upadku HIC do 1,5 m.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej.

Wójt
Piotr Jaszczuk