

WÓJT GMINY  
Nurzec - Stacja  
17-330 Nurzec-Stacja  
ul. Żerczycka 33

Nurzec-Stacja, dn. 23.03.2018 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

znak sprawy: RRG.6222.1.2018

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nurzec-Stacja realizowanego na podstawie projektu pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nurzec-Stacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0065/17

Gmina Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

*Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone tylko kolektory słoneczne, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałów tj. z miedzi. W opinii Wykonawcy kolektory słoneczne powinny być wykonane z jednorodnego materiału, dzięki temu zmniejsza się ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna) i nie dochodzi do korozji. Wykonawca zaznacza, iż kolektor z absorberem miedzianym i orurowaniem miedzianym (ten sam materiał) jest o wiele trwalszy ze względu na to, że w przypadku mieszanych materiałów a w szczególności miedzi z aluminium dochodzi do korozji elektrochemicznej – efektem końcowym jest korozja wżerowa na powierzchni aluminium. Zdaniem Wykonawcy trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi i bezawaryjny okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnią jedynie kolektory, w których absorbery oraz orurowanie w całości wykonane jest z miedzi, natomiast na rynku spotkać można oferty kolektorów słonecznych w wersji ekonomicznej, których budowa opiera się właśnie na absorberze z blachy aluminiowej. Z uwagi na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych, dobro przyszłych użytkowników – Wykonawca wnosi o dopuszczenie kolektorów słonecznych, których budowa (płyta absorbera i orurowanie) wykonane są z materiałów jednorodnych – tj. z miedzi.*

Zamawiający w odpowiedzi potwierdza, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 2a – 2h do SIWZ dopuszcza zaoferowanie kolektorów, w których płyta absorbera wykonana jest z miedzi lub aluminium. Zdaniem Zamawiającego, określone we wzorze umowy warunki gwarancji zabezpieczą zaoferowanie urządzeń trwałych, spełniających cele przyjęte w projekcie.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Wójt  
Piotr Jaszczuk