

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa i adres obiektu	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Nurcu-Stacji
Adres Wnioskodawcy	Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33
Data opracowania	2019.09.20
Ogólna charakterystyka	<p>Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku, polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none">– rozebranie ścianek działowych– poszerzenie otworów drzwiowych– wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego we wszystkich pomieszczeniach i korytarzu– wykonanie gładzi gipsowej ścian– ułożenie terakoty na podłodze we wszystkich pomieszczeniach– ułożenie glazury w łazience– montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych– montaż skrzydeł drzwiowych szklonych– malowanie ścian farbą emulsyjną– montaż lamp oświetleniowych w suficie kasetonowym– montaż instalacji elektrycznej – wyłączniki + gniazdka– wyposażenie łazienek – sedesy, umywalki– ścianki działowe z gotowych elementów– wykonanie sieci LAN

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z cegły.	m ²		
d.1	0348-03	19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	382.5	m ²	382.500	
				RAZEM	382.500
3	KNR 0-14	Sufity podwieszane kasetonowe.	m ²		
d.1	2012-01	158.7	m ²	158.700	
				RAZEM	158.700
4	NNRNKB	Posadzka z terakoty.	m ²		
d.1	202 1119-11	158.7	m ²	158.700	
				RAZEM	158.700
5	KSNR 2	Montaż ościeżnic drzwiowych.	m ²		
d.1	1003-04	0.9*2*9	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
6	KSNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych szklonych.	m ²		
d.1	1002-02	0.9*2*9	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
7	KNR 2-02	Ułożenie glazury - łazienki.	m ²		
d.1	0829-08	28.3	m ²	28.300	
				RAZEM	28.300
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną.	m ²		
d.1	1505-07	382.5	m ²	382.500	
				RAZEM	382.500
2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² .	m		
d.2	0207-02	135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
10	KNNR 5	Przełączniki i gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.2	0308-03	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w kasetonach.	szt.		
d.2	0504-01	37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
3 INSTALACJA SANITARNA					
12	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.3	0224-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-02	Montaż umywalk z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.3	0219-04	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-02	Montaż ścianek kabinowych.	szt		
d.3	0221-03	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Zbigniew Konobrodzki
Siemiatycze, ul. Leszczynowa 12

Upr. bud. BL 108/89