

## PRZEDMIAR ROBÓT

<b>Nazwa i adres obiektu</b>	Remont 2 pomieszczeń w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja przy ul. Żerczyckiej 33
<b>Adres Wnioskodawcy</b>	Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33
<b>Data opracowania</b>	2019.11.12
<b>Ogólna charakterystyka</b>	<p>Remont pomieszczeń polegający na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozebranie ścianek działowych</li><li>- ustawienie ścianek działowych lekkich</li><li>- wykonanie szpachlowania ścian i sufitów</li><li>- ułożenie terakoty na podłodze we wszystkich pomieszczeniach</li><li>- ułożenie glazury w łazience do wysokości 2 m</li><li>- montaż ościeżnic drzwiowych</li><li>- montaż skrzydeł drzwiowych z MDF i drewnianych</li><li>- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną</li><li>- montaż lamp oświetleniowych ledowych</li><li>- montaż instalacji elektrycznej – wyłączniki + gniazdka + doprowadzenie instalacji</li><li>- wyposażenie łazienek – sedesy, umywalki</li><li>- rozprowadzenie instalacji wod-kan w budynku</li></ul>


## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz	Razem
<b>1 I ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-03	(1.77+1.62+2.25+2.41)*2.96	m <sup>2</sup>	23.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.828</b>
<b>2 II ROBOTY BUDOWLANE</b>					
2	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-01	2.87*2.96	m <sup>2</sup>	8.495	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.495</b>
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyty gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-05	sufity	m <sup>2</sup>	32.403	
		(4.41*3.93)+(1.16*1.28)+(1.16*2.41)+(2.76*3.91)	m <sup>2</sup>	49.373	
		ściany	m <sup>2</sup>	27.942	
		[(3.93+4.41)*2]*2.96	m <sup>2</sup>	14.445	
		[(2.76+1.96)*2]*2.96	m <sup>2</sup>	7.134	
		[(1.16+1.28)*2]*2.96	m <sup>2</sup>		
		2.41*2.96	m <sup>2</sup>		
		- okna			
		-1.16*1.70*4	m <sup>2</sup>	-7.888	
		- drzwi			
		-1.0*2.34	m <sup>2</sup>	-2.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.069</b>
4	NNRNKE	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1119-11	luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		(4.41*3.93)+(3.91*1.16)+(1.87*2.75)+(1.96*2.75)	m <sup>2</sup>	31.719	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.719</b>
5	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-08		m <sup>2</sup>		
		[(2.75+1.87)*2]*2	m <sup>2</sup>	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
<b>3 III STOLARKA DRZWIOWA</b>					
6	KSNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych	m <sup>2</sup>		
d.3	1003-04	0.9*2*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
7	KSNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.3	1002-02	0.9*2*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
8	KNR 2-02	Drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>		
d.3	1012-01	0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>4 III INSTALACJA SANITARNA</b>					
9	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.4	0224-03	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-02	Montaż umywalk	kpl.		
d.4	0219-04	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15	Instalacje wodociągowe wewnętrzne	m		
d.4	0104-04	12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.4	0205-04	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>5 IV INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>					
13	KNR 5-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
d.5	0504-01	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtychkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.5	0306-03	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

REMONT POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA EUP W NURCU STACJI

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 5 d.5 0207-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane na drewnie 45	m		
			m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>

  
 Zbigniew Konobrodzki  
 Siemiatycze, ul. Leszczynowa 12  
 Upr. bud. BŁ 108/89