

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z eternitu falistego	m ²		
d.1	0511-02	[(9.1+4)*8.2]*2 9.5*9.5	m ² m ²	214.840 90.250	
				RAZEM	305.090
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępach lat do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	[(9.1+4)*8.2]*2 9.5*9.5	m ² m ²	214.840 90.250	
				RAZEM	305.090
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²		
d.1	0535-08	9.5*4*0.3 9.1*0.5	m ² m ²	11.400 4.550	
				RAZEM	15.950
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	17.1+17.1+12.6+12.6	m	59.400	
				RAZEM	59.400
2 DACH - POKRYCIE					
5	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.2	0103-03	[(9.1+4)*8.2]*2 9.5*9.5	m ² m ²	214.840 90.250	
				RAZEM	305.090
6	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych	m ²		
d.2	0410-03	[(9.1+4)*8.2]*2 9.5*9.5	m ² m ²	214.840 90.250	
				RAZEM	305.090
7	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachu blachą trapezową kolorową	m ²		
d.2	202 0535-04	[(9.1+4)*8.2]*2 9.5*9.5	m ² m ²	214.840 90.250	
				RAZEM	305.090
8	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z blachy	m		
d.2	0524-01	17.1+17.1+12.6+12.6	m	59.400	
				RAZEM	59.400
9	KNR-W 2-02	Rury spustowe z blachy	m		
d.2	0531-04	4.2*6	m	25.200	
				RAZEM	25.200
10	KNR 2-02	Obróbki z blachy ocynkowanej, malowanej	m ²		
d.2	0506-02	kalenica 9.5*4*0.5	m ²	19.000	
		kalenica 9.1*0.5	m ²	4.550	
		pas nadrynnowy [(17.1*2)+(12.6*2)]*0.5	m ²	29.700	
		pas podrynnowy [(17.1*2)+(12.6*2)]*0.5	m ²	29.700	
				RAZEM	82.950
3 ELEWACJA					
11	KNNR 2	Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 15 cm	m ²		
d.3	1902-07	(17.1+17.1+12.6+12.6)*3.6	m ²	213.840	
		- okna -2.0*1.4*4	m ²	-11.200	
		-1.5*1.4*2	m ²	-4.200	
		-1.0*0.8*1	m ²	-0.800	
		- drzwi -1.35*2.3	m ²	-3.105	
		-1.0*2.1*2	m ²	-4.200	
				RAZEM	190.335
12	KNR 4-01	Parapety z blachy malowanej	m ²		
d.3	0530-08	2.0*4*0.55	m ²	4.400	
		1.5*2*0.55	m ²	1.650	
		1.0*0.55	m ²	0.550	
				RAZEM	6.600

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 0-23 d.3 0933-02	Ocieplenie fundamentów styrodurem gr. 10 cm + tynk żywiczny $(17.1+17.1+12.6+12.6)*0.8$	m ² m ²	 47.520	
				RAZEM	47.520
4 IZOLACJA CIEPLNA					
14	KNR 2-16 d.4 0202-09	Izolacja cieplna stropu z wełny gr. 20 cm 16.2*11.7	m ² m ²	 189.540	
				RAZEM	189.540
5 ROBOTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE - MALOWANIE					
15	KNR-W 4-01 d.5 1207-02	Malowanie ścian farbą olejną - lamperie ściany $[(4.6*4)+(4.8*2)+(5.15*2)]*2.20$	m m	 84.260	
				RAZEM	84.260
16	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem ściany $[(4.6*4)+(4.8*2)+(5.15*2)]*0.7$ sufit $(4.8*4.6)+(5.15*4.6)$	m ² m ² m ²	 26.810 45.770	
				RAZEM	72.580
17	KNR-W 7-12 d.5 0401-04	Malowanie schodów zewnętrznych farbą do betonu $(1.2*2.20)+(0.55*2.2)*2$ $(1.8*2.1*2)+(0.45*1.8*1.2)$	m ² m ² m ²	 5.060 8.532	
				RAZEM	13.592
18	TZKNBK XI d.5 0601-50	Ułożenie podłogi z desek w wejściu na strych 2.40*1.30	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
19	KNR-W 2-02 d.5 1033-01	Montaż schodów strychowych, zamykanych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.5 0511-03	Utylizacja eternitu $[(9.1+4)*8.2]*2$ 9.5*9.5	m ² m ² m ²	 214.840 90.250	
				RAZEM	305.090

Zbigniew Konobrodzki
Siemiatycze, ul. Leszczynowa 12
Upr. bud. BŁ 108/89