6.ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I WYKAZ MATERIAŁÓW.

6.1. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Szumiłówka Gm. Nurzec Stacja.

numer słupa/ typ słupa	Żerdź E-10,5/2,5	Żerdź E-10,5/4,3	Płyta ustojowa U85	Obejma OU1	Uchwyt do wysięgnika ośw. W1051	wysięgnik stal. oc. Φ50 1,5x1m do oprawy ośw.	Oprawa LED IP65 6000lm, min. 120 lm/W	Przewód YDY3x2,5mm^2	Bezpiecznik z BNo1/wkładka Biwts 4A	Śruba hakowa oc. SHM16x220	Śruba hakowa oc. SHM16x200	Przewód AsXSn2x25	Uchwyt odciągowy SO117.225S	Uchwyt przelotowy SO130	Uchwyt dystansowy SO79.6	Zacisk TTD1CC	Zacisk przeb. izol. SLIP12.05	Zacisk jednostr. przeb. izol. SLIP12.127	Ogranicznik przepięc ASA500-5/BO+F2	Pręt uziemiający stal. oc. L=1,5m Φ16	Bednarka oc. 25x4 w ziemi	Bednarka oc. 25x4 na słupie	Zacisk krzyżowy oc.	Taśma COT37	Klamerka COT36	Śruba ocM10x30 kompletna	Przewód AsXSn25	Końcówka KA25/10	Osłonka końca przewodu PK99.2595	Tabliczka „numer słupa”
	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	m	szt	m	szt	szt	m	szt	szt	szt
16/RK-10 (istn)											1		1					2												
16/1/P-10,5/2,5	1		1	1	2	1	1	4	1	1		45		1			3							6	4	2	1	1		1
16/2/O/K-10,5/4,3		1	1	1	2	1	1	4	1	1		50	1		2	2	4		1	15	13	10	3	15	10	4	4	2	2	1
Razem	**1**	**1**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**8**	**2**	**2**	**1**	**95**	**2**	**1**	**2**	**2**	**7**	**2**	**1**	**15**	**13**	**10**	**3**	**21**	**14**	**6**	**5**	**3**	**2**	**2**

Całkowita długość przewodu AsXSn2x25mm^2 wyniesie - 100m

Zastosować naprężenie przewodów AsXSn2x25mm^2: δ=40MPa, F_n=203daN.