

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymaga się, aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał wizji w terenie oraz pomiarów kontrolnych w zakresie danej części zamówienia.

I. Wykonanie utwardzenia terenu na placu przed świetlicą wiejską w sołectwie Augustynka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską w sołectwie Augustynka na działce Nr 14/2 (proponowana lokalizacja zgodnie ze szkicem na mapie).

Zakres robót obejmuje:

1. Usunięcie starych płytek chodnikowych i złożenie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
3. Ułożenie kostki brukowej typu Holland o grubości 4cm w kolorze szarym na placu przy świetlicy wiejskiej w Augustynce.
4. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
5. Kostka otoczona obrzeżem betonowym w kolorze szarym o wymiarach 6 x 20 x 100cm (50 szt.) na ławie betonowej z betonu C8/10.
6. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki od strony budynku.
7. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.
8. Uporządkowanie terenu.

Zamawiający dysponuje materiałami do wykorzystania takimi jak: kostka szara Holland o grubości 4 cm (181,44 m²), obrzeża betonowe szare o wymiarach 6 x 20 x 100 cm (50 szt.)

II. Wykonanie, dostawa i montaż drewnianej altany na placu przy budynku gospodarczym w sołectwie Grabarka.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż altany drewnianej czworokątnej, o wymiarach wskazanych na załączonych szkicach. **Podane wartości w załączonym przekroju to wartości minimalne.** Dach czterospadowy. Poszycie dachu: deskowanie pełne pióro-wpust (grubość min. 23mm). Pokrycie dachu: gont bitumiczny (kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym). Słupy nośne kantówka o przekroju min. 12 x 12cm. Ściany w 4 bokach do wysokości 100 cm zabudowane deską dekoracyjną. Balustrady o przekroju min. 10 x 5 cm. Podłoga drewniana (grubość min. 27mm x 140mm).

Altana winna być wyposażona w ławy (2 szt., wymiary min. 2m x 0,3 m) oraz stół prostokątny (wymiary min. 1,5m x 2m).

Altana winna być przytwierdzona do betonowych grzybków o głębokości min. 0,7m.

Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz pomalowane drewnochronem w kolorze określonym przez Zamawiającego celem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

Zamawiający wymaga aby altana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP z materiałów posiadających wymagane atesty/ certyfikaty.

III. Oczyszczenie i wyrównanie terenu przy budynku gminnym w sołectwie Sycze.

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie, polegające na zerwaniu darni oraz wyrównanie terenu przy budynku gminnym w sołectwie Sycze.

Teren należy rozplantować i zniwelować w taki sposób, aby nie naruszać stosunków wodnych sąsiednich nieruchomości.

IV. Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wraz z zamontowaniem poręczy w sołectwie Tymianka.

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej (od strony wschodniej) oraz zamontowanie poręczy w sołectwie Tymianka na działce Nr 326. Szkic z wymiarami w załączeniu.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. skucie luźnych fragmentów betonu na istniejących schodach,
2. uzupełnienie ubytków betonu na istniejących schodach,
3. dwukrotne gruntowanie powierzchni schodów,
4. obłożenie gresem antypoślizgowym stopni i podstopni ze spoinowaniem,
5. wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych bocznych powierzchni schodów,
6. zamontowanie jednostronnej poręczy,
7. rozbiórka opaski z kostki brukowej gr. 6cm (typu Holland),
8. ponowne wykonanie opaski z rozebranej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (typu Holland).
9. uporządkowanie terenu.

V. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Zabłocie

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Zabłocie, polegający na zerwaniu darni i zasianiu trawy.

Teren należy rozplantować i zniwelować w taki sposób, aby nie naruszać stosunków wodnych sąsiednich nieruchomości. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszyć urządzeń infrastruktury technicznej tj. istniejącej na działce oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz przyłączami kanalizacyjnym, energetycznym, wodociągowym, telekomunikacyjnym. Na wyrównany i oczyszczony teren należy posiać trawę trawnikową, przy czym nasiona należy dobrać do warunków lokalnych i struktury gleby.

W załączeniu szkic terenu.

VI. Wymiana tablic informacyjnych na terenie sołectwa Zalesie

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 szt. tablic informacyjnych na płycie OSB w miejscowości Zalesie.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż 3 szt. drewnianych tablic (szczegółowe miejsca wskazane zostaną przez Zamawiającego). Poglądowy rysunek z wymiarami w załączeniu.

Tablica ma być wykonana z drewna zaimpregnowanego drewnochronem w kolorze brązowym.

Drewniana konstrukcja ma być ustawiona na betonowych słupkach i zamocowana na trwale za pomocą mocowań ciesielskich. Przekrycie tablicy ma stanowić daszek dwuspadowy kryty gontem bitumicznym. Wypełnienie tablicy ma stanowić płyta OSB o wymiarach 100 x 100 cm.

Materiały z demontażu poprzednich tablic ogłoszeniowych należy dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.