

PRZEDMIAR ROBÓT


Nazwa i adres obiektu	Remont korytarza i dwóch pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w Nurcu-Stacji.
Adres Wnioskodawcy	Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33
Data opracowania	2022.05.12
Ogólna charakterystyka	Remont korytarza i dwóch pomieszczeń biurowych pietra budynku, polegający na: <ul style="list-style-type: none">– wykonaniu tynków,– malowaniu ścian i sufitów,– wykonaniu posadzek

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE REMONTOWE KORYTARZA I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - SUFITY					
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
d.1	0713-02	66.6074	m ²	66.607	
				RAZEM	66.607
2 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome					
d.1	202 1134-01	66.6074	m ²	66.607	
				RAZEM	66.607
3 KNR 2-02 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach					
d.1	0815-06	66.6074	m ²	66.607	
				RAZEM	66.607
4 KNNR 2 Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych					
d.1	1402-04	66.6074	m ²	66.607	
				RAZEM	66.607
5 KNR 4-03 Demontaż opraw oświetleniowych - korytarz					
d.1	1133-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - do 2x40 W - korytarz					
d.1	0502-03	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 PRACE REMONTOWE KORYTARZA I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - ŚCIANY					
7	KNR 0-14	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na konstrukcji stalowej na drzwiach - zabudowa likwidowanych drzwi - korytarz	m ²		
d.2	2011-01	5.400	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
8 KNR 4-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrabaniem farby					
d.2	0713-01	214.0505	m ²	214.051	
				RAZEM	214.051
9 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome					
d.2	202 1134-01	214.0505	m ²	214.051	
				RAZEM	214.051
10 KNR AT-02 Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego					
d.2	2057-01	64.84	m	64.840	
				RAZEM	64.840
11 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach					
d.2	0801-02	214.0505	m ²	214.051	
				RAZEM	214.051
12 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe					
d.2	202 1134-02	144.6025	m ²	144.603	
				RAZEM	144.603
13 KNR 2-02 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach					
d.2	0815-04	144.6025	m ²	144.603	
				RAZEM	144.603
14 KNNR 2 Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych					
d.2	1402-04	144.6025	m ²	144.603	
				RAZEM	144.603
15 KNR 0-33 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonywany ręcznie - warstwa pośrednia na ścianach, gruntowanie - korytarz					
d.2	0126-01	66.6400	m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
16 KNR 0-33 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonywany ręcznie na ścianach - korytarz					
d.2	0126-02	66.6400	m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
3 PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - POSADZKI					
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	15.1512	m ²	15.151	
				RAZEM	15.151

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłozы preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	39.2474	m ²	39.247	
				RAZEM	39.247
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3	202 1130-02	39.2474	m ²	39.247	
				RAZEM	39.247
20	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.3	202 1136-01	39.2474	m ²	39.247	
				RAZEM	39.247


 - Zbigniew Konobrodzki
 • Steniatycze, ul. Leszczynowa 12
 • Upr. bud. B. 108/89