

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymaga się, aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał wizji w terenie oraz pomiarów kontrolnych w zakresie danej części zamówienia.

1. Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową przy altance obok świetlicy wiejskiej w sołectwie Augustynka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową przy altance obok świetlicy wiejskiej w sołectwie Augustynka. Szkic lokalizacyjny utwardzenia terenu w załączeniu.

Zakres robót:

1. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
2. Ułożenie kostki brukowej typu Holland o grubości 4cm w kolorze szarym przy altance na placu przy świetlicy wiejskiej w Augustynce.
3. Podosypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
4. Zakup brakujących obrzeży o wymiarach 6 x 20 x 100cm.
5. Kostka otoczona obrzeżem betonowym w kolorze szarym o wymiarach 6 x 20 x 100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.
6. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki od strony budynku.
7. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.
8. Uporządkowanie terenu.

Zamawiający dysponuje materiałami do wykorzystania takimi jak: kostka szara Holland o grubości 4 cm (106,44 m²), obrzeża betonowe szare o wymiarach 6 x 20 x 100 cm (20 szt.)

2. Zakup i montaż blaszanego budynku gospodarczego na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Borysowszczyzna.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż blaszanego budynku gospodarczego z blachy trapezowej ze stali ocynkowanej na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Borysowszczyzna (szkic wraz z minimalnymi wymiarami w załączeniu). Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową obustronnie ocynkowaną. Minimalne wymiary zewnętrzne: szerokość – 277 cm, głębokość – 319 cm, wysokość – 202 cm. Podwójne przesuwne drzwi wejściowe o minimalnych wymiarach 117 x 162 cm. Okna nie są wymagane.

Budynek gospodarczy winien być na stałe związany z gruntem.

3. Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż klimatyzatora ściennego w kuchni

budynku świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej.

1. Wymagania techniczne jednostek ściennych:
 - 1) klimatyzator ścienny- funkcja chłodzenia,
 - 2) minimalna wydajność chłodzenia jednostki 3,5 kW,
 - 3) sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: manualne i pilotem bezprzewodowym,
 - 4) urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.
2. Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w kuchni budynku świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:
 - 1) wykonanie przebić przez przegrody budowlane,
 - 2) montaż jednostki zewnętrznej,
 - 3) montaż jednostki wewnętrznej,
 - 4) montaż instalacji technicznej,
 - 5) wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
 - 6) wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,
 - 7) wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,
 - 8) dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem.
3. Dodatkowe wymagania:
 - 1) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,
 - 2) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,
 - 3) dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane.

Przeglądy gwarancyjne:

- 1) w odniesieniu do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że przedsiębiorstwo Wykonawcy jest uprawnione do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 października 2020r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) lub Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 8 października 2020 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020. r., poz. 2065).
- 4) Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

4. Remont sufitu w dużej sali świetlicy wiejskiej w sołectwie Nurzec.

Przedmiotem zamówienia jest remont sufitu w dużej sali świetlicy wiejskiej w sołectwie Nurzec o powierzchni ok. 73 m² (szkic świetlicy w załączeniu).

Zakres robót:

1. Demontaż starych paneli PCV i starych listew przysufitowych z sufitu.
 2. Zakup i montaż nowych paneli PCV i listew przysufitowych w kolorze wybranym przez Zamawiającego.
 3. Uporządkowanie świetlicy po zakończeniu prac.
- 5. Zakup materiału i wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową pod wiatą przy remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja.**

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału i wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni ok. 35 m² (5m x 7 m) kostką brukową pod wiatą przy remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja.

Zakres robót:

1. Zakup i ułożenie kostki brukowej oraz ustawienie krawężników.
2. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
3. Ułożenie kostki brukowej typu Holland o grubości 6cm w kolorze szarym pod wiatą.
4. Podosypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
5. Kostka otoczona obrzeżem betonowym w kolorze szarym o wymiarach 6 x 20 x 100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.
6. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki od strony budynku.
7. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.
8. Uporządkowanie terenu.

6. Wymiana płytek na schodach wejściowych do remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana płytek na schodach wejściowych do remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja. Szkic lokalizacyjny w załączeniu.

Zakres robót:

1. Demontaż starych płytek i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oczyszczenie powierzchni schodów.
3. Dwukrotne gruntowanie powierzchni schodów.
4. Obłożenie gresem antypoślizgowym stopni i podstopni ze spoinowaniem
5. Fugowanie.

7. Dokończenie ogrodzenia placu przy remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja.

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja wykonania ogrodzenia panelowego przy remizo-świetlicy w miejscowości Nurzec-Stacja, które było montowane w 2021 r. W załączeniu szkic z planowaną lokalizacją ogrodzenia. Planowana długość odrodzenia to ok. 104 m bieżące.

Zakres robót:

1. Roboty rozbiórkowe istniejącego, technicznie zużytego ogrodzenia (demontaż słupków i siatki ogrodzeniowej; dostarczenie zdemontowanych materiałów w miejsce wskazane przez zamawiającego);
2. Przygotowanie oraz niwelacja terenu w miejscu inwestycji;

3. Dostawa i osadzenie słupków ogrodzeniowych stalowych, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym zwieńczonych kapturkiem mrozoodpornym poprzez zabetonowanie (głębokość dołka 50cm).

4. Dostawa i montaż podmurówki betonowej z prefabrykatów o wymiarach 250x25cm.

5. Dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym o oczku 5x20cm, wys.123 cm, dł. 250 cm i grubość drutu 5mm.

Rozstaw słupków: 2,5 m.

Wymiary słupków: wys. 2m; 60x40x2mm

8. Remont przystanku autobusowego w sołectwie Werpól.

Przedmiotem zamówienia jest remont przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciw świetlicy wiejskiej w sołectwie Werpól. Szkic lokalizacyjny w załączeniu.

Zakres robót:

1. Demontaż starej blachy i złożenie jej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zakup i przekrycie nową blachą przystanku (trapezową w kolorze bordowym).
3. Oczyszczenie powierzchni ścian ze starej farby.
4. Jednorazowe gruntowanie powierzchni ścian.
5. Dwukrotne odmalowanie ścian przystanku w kolorze wybranym przez Zamawiającego.

9. Wykonanie utwardzenia terenu przy tablicy historycznej w sołectwie Wyczółki.

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału i wykonanie utwardzenia terenu o wymiarach 3m x 3m przy tablicy historycznej przy budynku gospodarczym w sołectwie Wyczółki. Szkic w załączeniu.

Zakres robót obejmuje:

Zakres robót obejmuje:

1. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
2. Zakup i ułożenie kostki brukowej w kolorze brązowym oraz żółtym o grubości 6 cm.
3. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
4. Kostka otoczona obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.
5. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki.
6. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.

10. Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku gospodarczym w sołectwie Wyczółki.

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału i wykonanie utwardzenia terenu o wymiarach 3m x 6m przy budynku gospodarczym w sołectwie Wyczółki. Szkic w załączeniu.

Zakres robót obejmuje:

Zakres robót obejmuje:

1. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
2. Zakup i ułożenie kostki brukowej w kolorze szarym o grubości 6 cm.
3. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
4. Kostka otoczona obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.
5. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki.
6. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.

11. Odświeżenie ścian i sufitów dalszej części budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Zabłocie.

Przedmiotem zamówienia jest odświeżenie powierzchni ścian i sufitów w dalszej części budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Zabłocie. (szkic pomieszczenia przeznaczonego do odświeżenia świetlicy w załączeniu)

Zakres robót obejmuje:

1. Oczyszczenie powierzchni ścian i sufitu, i przygotowanie pod szpachlowanie.
2. Jednorazowe gruntowanie powierzchni ścian i sufitu.
3. Dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitu.
4. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.

12. Wykonanie ogrodzenia części nieruchomości za świetlicą wiejską w sołectwie Zalesie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia o długości ok. 55 m od tylnej części nieruchomości za świetlicą wiejską w Zalesiu.

Zakres prac obejmuje:

1. Dostawa i osadzenie słupków ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo w kolorze zielonym zakończonych kapturkami z mrozoodpornego tworzywa. Osadzenie słupków poprzez zabetonowanie (głębokość dołków 50 cm). Rozstaw słupków ogrodzeniowych co 2,5 m. Wymiary słupków: 60x40x2mm, wys. 2,0m, ilość: min. 23 szt.
2. Dostawa i montaż podmurówki betonowej z prefabrykatów o wymiarach: 250x25cm – min. 22 szt.
3. Dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo w kolorze zielonym o oczku 5x20cm i grubości drutu fi – 5mm, wysokość panela – 123cm, długość – 250 cm, ilość- min. 22 szt.
4. Uporządkowanie terenu.

13. Wykonanie, dostawa i montaż prostokątnej altany na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Żerczyce.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż prostokątnej altany o

wymiarach 6m x 4m na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Żerczyce. (wzór altany z minimalnymi wymiarami w załączeniu). Dach czterospadowy. Pokrycie dachu: blachodachówka w kolorze brązowym. Słupy nośne kantówka o przekroju min. 14 x 14 cm. Ściany w 4 bokach do wysokości 100 cm zabudowane deską dekoracyjną. Balustrady heblowane o przekroju min. 10 x 10 cm. Wysokość ścian bocznych – min. 2,05 m, wysokość całkowita altany – min. 3,20 m. Zamawiający nie wymaga wykonania podłogi.

Altana winna być przytwierdzona do betonowych grzybków o głębokości min. 0,7m. Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz pomalowane drewnochronem w kolorze określonym przez Zamawiającego celem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.