

## PRZEDMIAR ROBÓT

<b>Nazwa i adres obiektu</b>	<b>Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja</b>
<b>Adres Wnioskodawcy</b>	Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33
<b>Data opracowania</b>	14.09.2023r.
<b>Ogólna charakterystyka</b>	<b>Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja obejmuje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- wyrównanie i malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,</li><li>- ułożenie posadzki z paneli w pokojach i terakoty w łazienkach,</li><li>- ułożenie glazury w łazienkach,</li><li>- sufity podwieszane w łazienkach,</li><li>- montaż gotowych kabin łazienkowych,</li><li>- montaż sedesów i umywalk,</li><li>- montaż luster przy umywalkach,</li><li>- wykonanie instalacji elektrycznej, polegającej na wymianie przełączników i gniazdek oraz wykonaniu dodatkowego oświetlenia w łazienkach.</li></ul>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej - łazienka.	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02	(0.96+0.86)*0.12*2.90	m <sup>2</sup>	0.633	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.633</b>
2		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
2	KNR AT-02	Obudowa ścian płytą GK - pokoje.	m <sup>2</sup>		
d.2	2051-01	(4.2+5.7+4.2+5.7)*2.9	m <sup>2</sup>	57.420	
		(5.2+5.7+5.2+5.7)*2*2.9	m <sup>2</sup>	126.440	
		- okna	m <sup>2</sup>	-11.730	
		- drzwi	m <sup>2</sup>	-3.200	
		-0.8*2.0*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>168.930</b>
3	KNR 2-02	Sufity podwieszane w łazienkach.	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-01	15.7	m <sup>2</sup>	15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
4	KNR-W 2-	Warstwa wyrównawcza gr. 2 mm zatarta na gładko pod terakotę.	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1105-01	pokój	m <sup>2</sup>	23.940	
		4.2*5.7	m <sup>2</sup>	29.640	
		pokój	m <sup>2</sup>	29.640	
		5.2*5.7	m <sup>2</sup>	3.276	
		łazienka	m <sup>2</sup>	3.276	
		1.8*1.82	m <sup>2</sup>	8.840	
		łazienka	m <sup>2</sup>	8.840	
		3.4*2.6	m <sup>2</sup>	1.120	
		1.4*0.8	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.816</b>
5	NNRNKB	(z.IV) Posadzki z terakoty.	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1119-10	łazienka	m <sup>2</sup>	3.276	
		1.8*1.82	m <sup>2</sup>	8.840	
		łazienka	m <sup>2</sup>	8.840	
		3.4*2.6	m <sup>2</sup>	1.120	
		1.4*0.8	m <sup>2</sup>	1.120	
		łazienka	m <sup>2</sup>	2.600	
		2.0*1.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.836</b>
6	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1136-01	pokój	m <sup>2</sup>	23.940	
		4.2*5.7	m <sup>2</sup>	29.640	
		pokój	m <sup>2</sup>	29.640	
		5.2*5.7			
				<b>RAZEM</b>	<b>53.580</b>
7	KNR 2-02	Licowanie ścian glazurą - łazienki.	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-08	(1.8+1.82+1.8+1.82)*2.20	m <sup>2</sup>	15.928	
		(4.8+4.8+2.6+2.6)*2.20	m <sup>2</sup>	32.560	
		(1.3+1.3+2.0+2.0)*2.20	m <sup>2</sup>	14.520	
		- okno	m <sup>2</sup>	-2.250	
		-1.5*1.5	m <sup>2</sup>	-2.250	
		- drzwi	m <sup>2</sup>	-4.800	
		-0.8*2.0*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>55.958</b>
8	KNR-W 2-	Nakładki na parapety.	szt		
d.2	02 2119-01	7	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-07	chych tynków z gruntowaniem			
		ściany	m <sup>2</sup>	57.420	
		(4.2+5.7+4.2+5.7)*2.9	m <sup>2</sup>	63.220	
		(5.2+5.7+5.2+5.7)*2.9			
		sufity	m <sup>2</sup>	23.940	
		4.2*5.7	m <sup>2</sup>	29.640	
		5.2*5.7	m <sup>2</sup>	3.276	
		1.8*1.82	m <sup>2</sup>	8.840	
		3.4*2.6	m <sup>2</sup>	8.840	
		1.4*0.8	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.456</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>					
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup>	m		
d.3	0207-02	120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
11	KNNR 5	Przełączniki i gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.3	0308-02	25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
12	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe led - łazienki.	kpl.		
d.3	0502-03	9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>4 INSTALACJA SANITARNA</b>					
13	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.4	0224-03	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 4-02	Montaż umywalki na szafce z baterią i lustrem.	kpl.		
d.4	0219-04	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - wykonanie podejść i odejść od umywalk i sedesów.	m		
d.4	0404-01	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
16	TZKNBK	Montaż kabin łazienkowych.	szt.		
d.4	XVIII II A-116	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Zbigniew Honobrodzki  
 Stomatyczne, ul. Leszczyńska 12  
 Upr. bud. BŁ 108/89