

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Odmalowanie elewacji świetlicy wiejskiej w sołectwie Klukowicze.

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na min. dwukrotnym pomalowaniu drewnochronem ścian z zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Klukowicze (szkic świetlicy w załączeniu).

Zakres zamówienia obejmuje: oczyszczenie i usunięcie starej powłoki malarskiej oraz przygotowanie szalówki do malowania, uzupełnienie ubytków szalówki i podkręcanie odstających elementów (jeśli takie występują), dwukrotne malowanie szalówki oraz podbitki drewnochronem w kolorze zbliżonym do istniejącego oraz dwukrotne malowanie obróbek przy oknach oraz narożników drewnochronem w kolorze zbliżonym do istniejącego.

2. Remont wiaty przystankowej w sołectwie Litwinowicze.

Przedmiotem zamówienia jest remont przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciw świetlicy wiejskiej w sołectwie Litwinowicze. Szkic lokalizacyjny w załączeniu.

Zakres robót:

1. Demontaż starej blachy.
2. Zakup i przekrycie nową blachą przystanku (we wzorze i kolorze w kolorze wybranym przez Zamawiającego).
3. Oczyszczenie, odrdzewienie powierzchni ścian.
4. Jednorazowe gruntowanie powierzchni ścian.
5. Dwukrotne odmalowanie ścian przystanku w kolorze wybranym przez Zamawiającego.
6. Demontaż starych, zniszczonych ławek.
7. Wykonanie nowych drewnianych ławek.

3. Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Nurzec.

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału i wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni ok. 110 m² kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Nurzec.

Zakres robót:

1. Demontaż starych płytek chodnikowych.
2. Zakup kostki brukowej oraz krawężników.
3. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
4. Utwardzenie terenu kostką brukową w nawiązaniu do istniejącego terenu utwardzonego kostką (kostka brukowa typu Holland, grubość 6 cm w kolorze szarym i ok. 10 % w kolorze wybranym przez Zamawiającego).
5. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
6. Kostka otoczona obrzeżem betonowym w kolorze szarym o wymiarach 6 x 20 x 100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.

7. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki od strony budynku.
8. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.
9. Uporządkowanie terenu.

4. Odnowienie elewacji budynku remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja.

Przedmiotem zamówienia jest odmalowanie elewacji budynku remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej (okna, parapety, wejście) i drzwiowej przed zabrudzeniem.
2. Oczyszczenie elewacji z plam i zabrudzeń.
3. Uzupełnienie istniejących oraz powstałych w trakcie czyszczenia ubytków w elewacji.
4. Gruntowanie ścian elewacji preparatem przeznaczonym do gruntowania na zewnątrz.
5. Dwukrotne malowanie elewacji w kolorze wskazanym przez Zamawiającego.
6. Usunięcie ewentualnego zabrudzenia stolarki okiennej lub drzwiowej powstałego podczas prac.
7. Uporządkowanie terenu.

5. Zakup i montaż klimatyzacji na dużej sali w remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatora do dużej sali w budynku remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja:

- a) montaż klimatyzatora typu „split”
- b) odtworzenie uszkodzonych elementów budynku,
- c) wykonanie wszystkich prac powyżej wskazanych oraz tych, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klimatyzacji,
- d) wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać minimalne wymagania na podstawie których dopuszcza się ich użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej.

2) Wyposażenie klimatyzatora:

- a) pilot bezprzewodowy
- b) instrukcja w języku polskim.

3) Wymagane parametry techniczne oferowanych klimatyzatorów:

- a) Urządzenia typu „split” wykonane w technologii inwerterowej z odprowadzeniem skroplin, o nominalnej wydajności chłodzenia jednostki wewnętrznej nie mniejszej niż 3,5 kW.
- b) System neutralizowania: bakterii, wirusów, zarodników pleśni, grzybów, nieprzyjemnych zapachów, dymu tytoniowego oparty na systemie jonizowania powietrza jonami „dodatnimi” i „ujemnymi”.
- c) Regulacja lamelk oraz żaluzji jedn. wewn. (górną-dół oraz prawo-lewo) sterowana bezpośrednio z pilota – urządzenia typu „split”.

4) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami: karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty.

5) Przed złożeniem oferty należy:

- a) przeprowadzić wizję lokalną stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny z „natury”. W tym celu Zamawiający umożliwi Oferentom uczestnictwo w wizji lokalnej na obiekcie, którego dotyczy przedmiot zamówienia,
- b) uzgodnić pozostałe parametry montażu i dostarczanych materiałów oraz urządzeń, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klimatyzacji.

6. Remont kuchni i pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w sołectwie Siemichocze.

Przedmiotem zamówienia jest remont kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie Siemichocze, polegający na usunięciu zacieku powstałego w wyniku usterki powstałej w dachu nad kuchnią oraz remont dachu przy kominie.

Zakres prac obejmuje:

- czyszczenie powstałego zacieku
- suszenie powstałego zacieku
- odgrzybienie powstałego zacieku
- gruntowanie miejsca po zacieku
- szpachlowanie miejsca po zacieku
- malowanie miejsca po zacieku
- wymiana blachy niezbędnej do usunięcia zacieku oraz obróbek przy kominie.

7. Odnowienie elewacji ścian zewnętrznych i fundamentów budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Tymianka.

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na min. dwukrotnym pomalowaniu drewnochronem ścian z zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Tymianka oraz oczyszczenie i pomalowanie fundamentów wokół świetlicy (szkic świetlicy w załączeniu).

Zakres zamówienia obejmuje: oczyszczenie i usunięcie starej powłoki malarskiej oraz przygotowanie szalówki do malowania, uzupełnienie ubytków szalówki i podokręcanie odstających elementów (jeśli takie występują), dwukrotne malowanie szalówki oraz podbitki drewnochronem w kolorze zbliżonym do istniejącego oraz dwukrotne malowanie obróbek przy oknach oraz narożników drewnochronem w kolorze zbliżonym do istniejącego; oczyszczenie fundamentów, gruntowanie fundamentów, odmalowanie fundamentów w kolorze zbliżonym do istniejącego.

8. Zakup i wymiana stolarki okiennej (dwóch okien) w części świetlicy wiejskiej w sołectwie Tymianka.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana stolarki okiennej (dwóch okien) w świetlicy wiejskiej w sołectwie Tymianka – jedno okno w ścianie od zachodniej strony, a drugie w ścianie od południowej strony budynku (sala świetlicy przeznaczona do obrad mieszkańców).

Zakres robót obejmuje:

1. Demontaż istniejącej drewnianej stolarki okiennej – szt. 2.
2. Zakup i montaż 2 szt. okien PVC, w kolorze białym. Okna dwudzielne/jednodzielne rozwieralno – uchylne.
3. Wykonanie kompletnych obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych okien.

9. Naprawa schodów wejściowych od strony kuchni świetlicy wiejskiej w Werpolu.

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Werpól. Szkic z wymiarami w załączeniu.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. demontaż starych płytek
2. skucie luźnych fragmentów betonu na istniejących schodach
3. uzupełnienie ubytków betonu na istniejących schodach
4. dwukrotne gruntowanie powierzchni schodów
5. obłożenie płytkami (o wzorze i kolorze jak najbardziej zbliżonym do zdemontowanych płytek) stopni i podstopni ze spoinowaniem oraz bocznymi powierzchniami schodów
6. uporządkowanie terenu

10. Wykonanie utwardzenia terenu przy tablicy historycznej w sołectwie Wyczółki.

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału i wykonanie utwardzenia terenu o wymiarach 3m x 3m przy tablicy historycznej przy budynku gospodarczym w sołectwie Wyczółki. Szkic w załączeniu.

Zakres robót obejmuje:

Zakres robót obejmuje:

1. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
2. Zakup i ułożenie kostki brukowej w kolorze brązowym oraz żółtym o grubości 6 cm.
3. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
4. Kostka otoczona obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.
5. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki.
6. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.

11. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Zabłocie.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Zabłocie, polegający na zerwaniu darni i zasianiu trawy.

Teren należy rozplantować i zniwelować w taki sposób, aby nie naruszać stosunków wodnych sąsiednich nieruchomości. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszyć urządzeń infrastruktury technicznej tj. istniejącej na działce oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz przyłączami kanalizacyjnym, energetycznym, wodociągowym, telekomunikacyjnym. Na wyrównany i oczyszczony teren należy posiać trawę trawnikową, przy czym nasiona należy dobrać do warunków lokalnych i struktury gleby.

W załączeniu szkic terenu.

12. Wykonanie, dostawa i montaż prostokątnej altany na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Zalesie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż prostokątnej altany o wymiarach 6m x 4m na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Zalesie. (wzór altany z minimalnymi wymiarami w załączeniu). Dach czterospadowy. Pokrycie dachu: blacha trapezowa w kolorze dachu świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Słupy nośne kantówka o przekroju min. 14 x 14 cm. Ściany w 4 bokach do wysokości 100 cm zabudowane deską dekoracyjną. Balustrady heblowane o przekroju min. 10 x 10 cm. Wysokość ścian bocznych – min. 2,05 m, wysokość całkowita altany – min. 3,20 m. Zamawiający nie wymaga wykonania podłogi.

Altana winna być przytwierdzona do betonowych grzybków o głębokości min. 0,7m. Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz pomalowane drewnochronem w kolorze określonym przez Zamawiającego celem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

13. Wykonanie utwardzenia terenu pod altaną oraz wokół altany w sołectwie Żerczyce.

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału i wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni ok. 35 m² (5m x 7 m) kostką brukową pod altaną oraz wokół altany przy świetlicy w sołectwie Żerczyce.

Zakres robót:

1. Zakup i ułożenie kostki brukowej oraz ustawienie krawężników.
2. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
3. Ułożenie kostki brukowej typu Holland o grubości 6cm w kolorze wybranym przez Zamawiającego pod wiatą.
4. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
5. Kostka otoczona obrzeżem betonowym w kolorze wybranym przez Zamawiającego o wymiarach 6 x 20 x 100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.
6. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki od strony budynku.
7. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.
8. Uporządkowanie terenu.