

**REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  
ZWIĄZANYCH ZE ŻŁOBKIEM  
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W NURCU STACJI**

**GMINA NURZEC STACJA  
UL. ŻERCZYCKA 33  
17-330 NURZEC STACJA**

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY REMONTOWO-WYKONCZENIOWE</b>					
1	KNR-W 2-	Wymiana drzwi wewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1027-04	0.9*2*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
2	KNR-W 2-	Posadzki z terakoty.	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1107-05	pokój dyrektora 2.8*2.7	m <sup>2</sup>	7.560	
		pokój nauczycieli 2.8*2.7	m <sup>2</sup>	7.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
3	KNR 2-02	Szpachlowanie ścian i sufitów.	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	ściany pokoje [(2.8+2.8+2.7+2.7)*2]*2.6	m <sup>2</sup>	57.200	
		sufit pokoje 2.8*2.7*2	m <sup>2</sup>	15.120	
		- drzwi -0.9*2*2	m <sup>2</sup>	-3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.720</b>
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-07	pokój [(2.8+2.8+2.7+2.7)*2]*2.6	m <sup>2</sup>	57.200	
		sufit pokój 2.8*2.7*2	m <sup>2</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.320</b>
5	KNR-W 2-	Wymiana grzejników - 2 kpl.	kpl		
d.1	15 0418-01	2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>					
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> .	m		
d.2	0207-02	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
7	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych LED.	kpl.		
d.2	0502-03	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNNR 5	Przełączniki i gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.2	0308-03	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Zbigniew Konobrodzki  
 Siemiatycki, al. Leszczyńskiego 12  
 Upr. bud. 11/108/89