

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa dachu budynku przy ul.Szkolnej na dz.nr.1048/8**

Obiekt : **Przebudowa dachu wraz z e zmianą przekrycia na budynku Gminnym-Apteka na działce nr.1048/8**

Adres : **Nurzec Stacja ul.Szkolna**

**Przebudowa dachu wraz ze zmiana pokrycia dachowego**

Inwestor : **Gmina Nurzec Stacja  
ul.Żerczycka 33**

Jednostka autorska : **inz.Krzysztof Leszczynski**

### Przebudowa dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego

Budowa : Przebudowa dachu budynku przy ul.Szkolnej na dz.nr.1048/8  
 Obiekt : Przebudowa dachu wraz z e zmianą przekrycia na budynku Gminnym-Apteka na działce nr.1048/8  
 Adres : Nurzec Stacja ul.Szkolna

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 401-0535-04-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	25,000	m
2.	KNR 401-0535-05-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku	28,480	m
3.	KNR 401-0535-08-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	18,480	m2
4.	KNR 401-0201-10-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Wykonanie i rozebranie deskowania : czapek kominowych	6,800	m
5.	KNR 728-0103-04-00 WACETOB Warszawa Wykucie otworów na śruby, w dachu betonowym, o głębokości: do 40 cm	15,000	otwór
6.	KNR 728-0104-01-00 Osadzenie śrub fundamentowych w otworach o głębokości: do 40 cm	15,000	1 kotwa
7.	KNR 728-0105-01-01 WACETOB Warszawa Zalanie zaprawą cementową M 7 otworów kotwicznych	15,000	otwór
8.	KNR 202-0122-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4: wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły	2,681	m3
9.	KNR 222-0102-09-00 MRiGŻ Główice żelbetowe kominów prostokątnych murowanych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.	0,297	m3
10.	KNR 202-0107-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 m, z bloczków z betonu komórkowego o grubości: 24 cm	24,063	m2
11.	KNS 901-4911-01-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Rusztowania rurowe zewnętrzne przyściennie, w odniesieniu do 100 m2 rzutu pionowego, przy wysokości rusztowania: do 10 m - za montaż i demontaż	2,279	100 m2
12.	KNR 202-0901-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie	24,375	m2
13.	KNR 202-0906-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie	24,375	m2
14.	KNS 901-2532-01-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Dachy o konstr. drewnianej płatwiowo-kleszczowej, z tarcicy nasyczonej, o rozpiętości do 12,0 m, pod krycie: papą lub blachą	193,487	m2
15.	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	193,487	m2
16.	KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	193,487	m2
17.	KNNR 002-1105-02-00 MRRiB Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone o wym.0.8x0.9	1,000	m2
18.	KNR 401-0424-01-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie ław kominarskich: poziomych	5,000	m
19.	KNR 015-0522-01-00 IGM Warszawa Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanyimi o skoku fali 100 mm, przy rozstawie łat 16 cm	193,487	m2
20.	NNRKB 006-0539-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych gąsiorów z blachy powlekanej	13,500	m
21.	NNRKB 006-0539-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych okapów z blachy powlekanej	26,200	m

**Przebudowa dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego**

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
22.	NNRKB 006-0539-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych wiatrownic z blachy powlekanej	29,540	m
23.	NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	7,860	m2
24.	NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	5,258	m2
25.	NNRKB 006-0540-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Pokrycie ścian blachą trapezową powlekaną na łąkach	33,153	m2
26.	KNRU 202-0558-04-03 ORGBUD-SERWIS Poznań Rynny dachowe półokrągłe z PCV "Marley" - 150 mm	25,000	m
27.	KNRU 202-0559-03-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Rury spustowe z PCV "Marley" - 110 mm	28,560	m

--- Koniec wydruku ---