


PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA ALTANKI W MIEJSCOWOŚCI WYCZÓŁKI

Lp.	OPIS POZYCJI	JM	Ilość
1	Montaż konstrukcji ścian altanki metodą kanadyjską. (6 x 2 + 4 x 2) x 2,50	m ²	50
2	Montaż więźby dachowej, dach dwuspadowy. 3,00 x 7,0 x 2	m ²	42
3	Krycie dachu <i>blachą trapezową kolor. + folia</i> gontem bitumicznym.	m ²	42
4	Obicie ścian zewnętrznych szalówką gr. 19 mm ściany (6 x 2 + 4 x 2) x 2,50 = 50 szczyty 4,0 x 1,30 = 5,2 - okna 1,2 x 1,2 x 3 = 4,32 - drzwi 0,9 x 2,10 = 1,89	m ²	48,9
5	Impregnacja drewnochronem ścian zewnętrznych dwukrotnie.	m ²	48,9


 Zbigniew Konobrodzki
 Siemiatycze, ul. Leszczynowa 12
 Upr. bud. BŁ 108/89