

Roboty budowlane -dostosowanie istniejącej kotłowni do potrzeb ogrzewania nowobudowanej sali gimnastycznej w Nutrcu - Stacji

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
Dział nr 1. Roboty remontowo - budowlane [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]						
Dział nr 1.1. Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2	1 m2	9,6220	
			1,0*2,1*3+1,51*2,2		9,6220	
2	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2	1 szt	3,7800	
			0,9*1,4*3		3,7800	
3	KNNR 3 0301-0100		Rozbiórka konstrukcji z cegły. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej ( czopuch)	1 m3	3,7125	
			(5,5*(1,0+0,85*2))*0,25		3,7125	
4	KNR 4-01 0104-0200		Wykopy o ścianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	1 m3	3,8250	
			1,5*1,5*1,7		3,8250	
5	KNNR 1 0317-0100		Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczeniem	100 m3	0,0383	
			3,825		3,8250	
6	KNR 7-28 0201-0400		Wykucie w ścianie otworu do transportu maszyn. Grubość ściany w ceglach 1 1/2	1 m2	2,3800	
			1,4*1,7		2,3800	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
7	KNR 4-01 0212-0100		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm	1 m3	1,9350	
			Fundament pod czopuch		0,8250	
			Ściana studzienek okiennych		1,1100	
8	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	10 m2	45,4448	
			Sufit		62,8474	
			Ściany		391,6006	
9	KNR 4-01 0701-0100		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach	1 m2	39,1600	
					39,1600	
10	KNR 4-01 0108-1700		Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	1 m3	7,3276	
					7,3276	
11	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi; dodatek za każdy następny 1km	1 m3	29,3200	
					29,3200	
<b>Dział nr 1.2. Roboty budowlane</b>						
12	KNR 2-02 0204-0200		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 0,5 do 1,5m3	1 m3	1,5723	
					1,5723	
13	KNNR 3 0302-0100		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły. Konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	1 m3	0,9044	
					0,9044	
14	KNNR 10 0205-0100		Zbrojenie konstrukcji betonowych. # zbrojenia do 8 mm - płyty fund., stropy, filary, ściany pion.lub. pochyłe.przyczółki jazów,mury opor.,głowy śluz, słupy i pojedyn.belki	100 kg	0,6956	
					69,5583	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
15	KNR 2-02 1101-0100		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	1,0980	
			1,20*6,10*0,15		1,0980	
16	KNR 4-01 0603-0200		Izolacje pionowe murów nieotynkowanych wykonane dwiema warstwami lepiku (emulsja)	1 m2	2,8800	
			1,6*1,8		2,8800	
17	NNR 6 1126-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 2cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2.	1 m2	48,9536	
			5,8*8,38+2,24*3,8+1,78*2,38-1,3*1,37-3,1*1,65-1,36*3,22-1,06*1,06		48,9536	
18	NNR 6 1126-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2; dodatek za zmianę grubości warstwy o 1cm	1 m2	97,9000	
			48,95*2		97,9000	
19	NNR 6 2805-0500		Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych gres o wymiarach 30x30cm, układane w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawie klejowej Atlas grubości 5mm	1 m2	59,5700	
			Płytki - gres techniczny antypoślizgowy gr. 1,2 cm		59,57	
20	NNR 6 2809-0300		Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wymiarach 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, układane na zaprawie klejowej Atlas	1 m	64,6000	
			5,8*2+8,38*2+1,37*2+1,3*2+3,1*2+1,65*2+1,36*2+3,22*2+1,8*2+1,82*2+1,06*4+2,38*2-1,0*4		64,6000	
21	NNR 6 2802-0401		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi gres o wymiarach 20x30cm układanymi na zaprawie klejowej Ceresit CM-11 grubości 4mm	1 m2	112,4200	
			2,0*(8,5+2,28+8,38+4,13+1,78+8,76+2,38*2+3,9*2+2,24*2+1,37*2+1,3*2)		112,4200	
22	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	6,2850	
			62,85		62,8500	
23	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	27,9180	
			391,60-112,42		279,1800	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
24	KNR 2-02W 0830-0300		Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa - na ścianach z elementów prefabryk.. i betonów wylewanych	1 m2	279,1800	
			279,18		279,1800	
25	KNR 2-02W 0830-0500		Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa - na sufitach z elementów prefabryk.. i betonów wylewanych	1 m2	62,8500	
			62,85		62,8500	
26	KNR 2-02W 0206-0100		Ściany betonowe. Ściany betonowe proste grubości 20 cm i wysokości do 3 m	1 m2	7,4000	
			1,0*(5,9+0,5*3)		7,4000	
27	KNR 4-01 0709-0600		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na stropach o powierzchni do 0,5m2 w jednym miejscu i podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowymi tynkami z zaprawy cementowo-wapiennej - wapno suchogaszzone	1 szt	39,1600	
<b>Dział nr 1.3. Wymiana stolarki</b>						
28	KNR 0-19 0929-0700		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,5m2, mocowane na kotwy	1 m2	3,7800	
			0,9*1,4*3		3,7800	
29	KNR 2-02 1204-0400		Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2m2 - EI 60	1 m2	4,2000	
			1,0*2,1*2		4,2000	
30	KNR 2-02 1204-0500		Drzwi stalowe przeciwpożarowe duszkrzydłowe o powierzchni ponad 2m2 EI 60	1 m2	3,1500	
			1,5*2,1		3,1500	
31	KNR 2-02 1015-0100		Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową	1 m	2,0500	
			1,0*2,05		2,0500	
32	KNR 2-02 1017-0500		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,60m2	1 m2	2,0500	
			D11w 1,0*2,05		2,0500	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
33	KNNR 2 1802-0100		Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4cm i szerokości do 30cm (piaskowiec, wapień miękki)	1 m	4,5000	
			1,5*3		4,5000	