

KOSZTORYS OFERTOWY  
Poprawa odwodnienia drogi gminnej Nr 109275B Moszczona Pańska - Sokóle w m. Moszczona Pańska

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>					
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego  w km. rob. 0+848 - 0+954; 106,00m	km	0.106 = 0.11		
<b>1.2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>1.2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)</b>					
d.1.2	2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.w/g tabeli objętości robót ziemnych - materiał z pobocza wykorzystać do rozplantowania w miejscu  w km. rob. 0+848 - 0+954; 106,00m*0,70m*0,35m = 25,97m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25.97		
<b>2 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
<b>2.1 D.03.01.01 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu</b>					
d.2.1	3 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Umocnienie ścieku przyjęto szacunkowo 15,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15.00		
<b>3 D. 04.00.00 POBUDOWA</b>					
<b>3.1 D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta21-30 cm.</b>					
d.3.1	4 Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 50 cm w gruncie kat. II-VI  w km. rob. 0+848 - 0+954; 106,00m*0,70m = 74,20m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	74.20		
<b>3.2 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>					
d.3.2	5 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą  w km. rob. 0+848 - 0+954; 106,00m*0,60 = 63,60m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	63.60		
<b>3.3 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
<b>3.3.1 D.06.01.10 Wykonanie poboczy</b>					
d.3.3.	6 Wykonanie poboczy z pospółki gr. 10cm zagęszczane mechanicznie  1 w km. rob. 0+848 - 0+890 42,00m*0,50m = 21,00m <sup>2</sup>  w km. rob. 0+890 - 0+954 64,00m*0,75m = 48,00m <sup>2</sup>  remont nawierzchni na wjazdach na granicy działek nr 129/4 i 129/2: 12,50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	81.50		
<b>4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.</b>					
<b>4.1 D.08.05.01 Ściek z elementów prefabrykowanych</b>					
d.4.1	7 Ściek z pref.elem.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.-piaskowej (60x50x15cm)  w km. rob. 0+848 - 0+954; 106,00m	m	106.00		
<b>5 INNE ROBOTY</b>					
<b>5.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego</b>					
d.5.1	8 Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: