

Roboty budowlane -dostosowanie istniejącej kotłowni do potrzeb ogrzewania nowobudowanej sali gimnastycznej w Nutrcu - Stacji

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dział nr 1. Roboty remontowo - budowlane						
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]						
Dział nr 1.1. Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2	1 m2	9,6220	
			1,0*2,1*3+1,51*2,2		9,6220	
2	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2	1 szt	3,7800	
			0,9*1,4*3		3,7800	
3	KNNR 3 0301-0100		Rozbiórka konstrukcji z cegły. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (czopuch)	1 m3	3,7125	
			(5,5*(1,0+0,85*2))*0,25		3,7125	
4	KNR 4-01 0104-0200		Wykopy o ścianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	1 m3	3,8250	
			1,5*1,5*1,7		3,8250	
5	KNNR 1 0317-0100		Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. I-III, z przetrzutem na odległość do 3,0m, z zagęszczeniem	100 m3	0,0383	
			3,825		3,8250	
6	KNR 7-28 0201-0400		Wykucie w ścianie otworu do transportu maszyn. Grubość ściany w ceglach 1 1/2	1 m2	2,3800	
			1,4*1,7		2,3800	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
7	KNR 4-01 0212-0100		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm	1 m3	1,9350	
			Fundament pod czopuch		0,8250	
			Ściana studzienek okiennych		1,1100	
8	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	10 m2	45,4448	
			Sufit		62,8474	
			Ściany		391,6006	
9	KNR 4-01 0701-0100		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach	1 m2	39,1600	
					39,1600	
10	KNR 4-01 0108-1700		Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	1 m3	7,3276	
					7,3276	
11	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km	1 m3	29,3200	
					29,3200	
Dział nr 1.2. Roboty budowlane						
12	KNNR 3 0302-0100		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły. Konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	1 m3	0,9044	
					0,9044	
13	KNR 2-02 1101-0100		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m3	1,0980	
					1,0980	
14	KNR 4-01 0603-0200		Izolacje pionowe murów nieotynkowanych wykonane dwiema warstwami lepiku (emulsja)	1 m2	2,8800	
					2,8800	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
15	NNR 6 1126-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 2cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. 5,8*8,38+2,24*3,8+1,78*2,38-1,3*1,37-3,1*1,65-1,36*3,22-1,06*1,06	1 m2	48,9536 48,9536	
16	NNR 6 1126-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2; dodatek za zmianę grubości warstwy o 1cm 48,95*2	1 m2	97,9000 97,9000	
17	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 62,85	10 m2	6,2850 62,8500	
18	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 391,60	10 m2	39,1600 391,6000	
19	KNR 2-02W 0206-0100		Ściany betonowe. Ściany betonowe proste grubości 20 cm i wysokości do 3 m 1,0*(5,9+0,5*3)	1 m2	7,4000 7,4000	
20	KNR 4-01 0709-0600		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na stropach o powierzchni do 0,5m2 w jednym miejscu i podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowymi tynkami z zaprawy cementowo-wapiennej - wapno suchogaszzone	1 szt	39,1600	
Dział nr 1.3. Wymiana stolarki						
21	KNR 0-19 0929-0700		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane pojedyncze z PCV o powierzchni ponad 1,5m2, mocowane na kotwy 0,9*1,4*3	1m2	3,7800 3,7800	
22	KNR 2-02 1204-0400		Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2m2 - EI 60 1,0*2,1*2	1 m2	4,2000 4,2000	
23	KNR 2-02 1204-0500		Drzwi stalowe przeciwpożarowe duszrzydłowe o powierzchni ponad 2m2 EI 60 1,5*2,1	1 m2	3,1500 3,1500	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR 2-02 1015-0100		Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową	1 m	2,0500	
			1,0*2,05		2,0500	
25	KNR 2-02 1017-0500		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,60m2	1 m2	2,0500	
			D11w 1,0*2,05		2,0500	
26	KNNR 2 1802-0100		Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4cm i szerokości do 30cm (piaskowiec, wapień miętki)	1 m	4,5000	
			1,5*3		4,5000	